




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 1

ДО
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец , п.к. 3540
бул. „България“ №10

О Ф Е Р Т А

за участие в

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)**

ОФЕРЕНТ: „ГЕО-МАР 03“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: п.к. 1324, гр. София, ж.к. Люлин-8, бл. 832, ет. 6, ап. Б-12

Тел. 028/827-81-19, факс....., e-mail: geomar03@gmail.com

ЕИК/БУЛСТАТ 131555691,

Адрес за кореспонденция: п.к. 1324, гр.София, ж.к.Люлин-8, бл.832, ет.6, ап.Б-12,

Представляващ оферента (*управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо*) **Мариян** **Радков,**

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

Във връзка с публикувана от община Вършец покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: **„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони**


Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



(ЕЗФРСР), представяме на Вашето внимание:

1. Техническо предложение (Приложение № 2), попълнено в съответствие с предоставената от Вас техническа спецификация.
2. Ценово предложение (Приложение № 3), ведно с Количествено-стойностна сметка (Приложение № 3.1)

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

„ГЕО-МАР 03“ ЕООД

п.к. 1324, гр.София, ж.к.Люлин-8, бл.832, ет.6, ап.Б-12

Мариян Сашов Радков

028/827-81-19

geomar03@gmail.com

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Удостоверение от ЦПРС: Строежи I група – от I до V категория, Удостоверение № I - TV 020370, със срок на валидност 30.09.2020г.
2. Техническо предложение (Приложение № 2)
3. Ценово предложение (Приложение № 3),
4. Количествено-стойностна сметка (Приложение № 3.1)

Дата: 11/ 07/ 2019г.

Име и фамилия Мариян Радков

Длъжност Управител

Наименование на оферента „ГЕО-МАР 03“ ЕООД

Подпис и печат: _____

ГЕО-МАР 03

Заличено на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4,
т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 020370

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ГЕО - МАР 03 ЕООД

Седелище и адрес на управление: 1359 София, ж.к. "Люлин", бл.442, вх.1, ет.5, ап.13

Представяващ: Мاريан [REDACTED] Радков

ЕИК: 131555691

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1245/20.06.2019 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПЪРВА ГРУПА** • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 01

Строител: ГЕО - МАР 03 ЕООД
ЕИК: 131555691

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 020370

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2020

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги Линков/

• София • 2019 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги Линков)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

(инж. Илиян Терзийски)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е неважимо без приложен талон с указан срок.

ВАРНО С ОРИГИНАЛ


ГЕО-МАР 03
ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец , п.к. 3540
бул. „България“ №10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)**

От: „ГЕО-МАР 03“ ЕООД,

(Наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: п.к. 1324, гр. София, ж.к. Люлин-8, бл. 832, ет. 6, ап. Б-12,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 131555691,

ДДС №: BG 131555691 ,

телефон: 028/827-81-19, факс:, e-mail: geomar03@gmail.com,

представявано от Мариян Радков

в качеството му на Управител.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

Във връзка с публикувана от община Вършец покана за участие в пазарни


Заличено на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),

декларираме, че сме запознати и приемаме изцяло условията на поканата за участие в пазарната консултация.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем всички строително – монтажни работи, предмет на настоящата покана, в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби на действащото законодателство.

Известно ни е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите кандидати или участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

Информиран/а съм, че съгласно член 44, ал. (5) от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. (3) и/или (4) от ЗОП, Възложителят не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен/а от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде **90 (деветдесет)** календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата за участие в пазарната консултация.

Дата: 11/ 07/ 2019г.

Име и фамилия Мария Радков

Длъжност Управител

Наименование на оферента „ГЕО-МАР 03“ ЕООД


Подпис и печат: _____
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Приложение № 3

ДО
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, п.к. 3540
бул. „България“ №10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)**

От: „ГЕО-МАР 03“ ЕООД,

(Наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: п.к. 1324, гр. София, ж.к. Люлин-8, бл. 832, ет. 6, ап. Б-12,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 131555691,

ДДС №: BG 131555691, телефон: 028/827-81-19, факс:.....

e-mail: geomar03@gmail.com, представлявано от Мариян Радков,

в качеството му на Управител.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и**


ГЕО-МАР 03
Заличено на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4,
т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарната консултация и при условията на Българското законодателство.

Общата цена по единични стойности, която предлагаме за изпълнение на планираната от Вас обществена поръчка, е както следва: **780 639,65** (седемстотин и осемдесет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.

Приложение: Количествено - стойностна сметка (Приложение № 3.1)

Дата: 11/ 07/ 2019г.

Име и фамилия Мариян Радков

Длъжност Управител

Наименование на оферента „ГЕО-МАР 03“ ЕООД

Подпис и печат:

Заличено на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.
4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

ОБЕКТ: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
Раздел I. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец" –					
	СМР сутерен				
1	Почистване на съществуваща мозайка - вкл. шлайфане	м ²	560.00	19.49	10,914.40
2	Сваляне и начукване на блажна боя по стени на коридори сутерен	м ²	135.00	2.89	390.15
3	Премахване на подкожушена мазилка по стени на коридори и помещения	м ²	500.00	3.78	1,890.00
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	500.00	2.19	1,095.00
5	Направа на вароцименотва мазилка по стени	м ²	500.00	18.38	9,190.00
6	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	500.00	2.19	1,095.00
7	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	500.00	13.49	6,745.00
8	Нанасяне на мазана хидроизолация - мазана 3 слоя по външни стени	м ²	440.00	35.37	15,562.80
9	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	м ²	500.00	2.19	1,095.00
10	Полагане на блажна боя по стени до Н=150см, вкл. грунд	м ²	135.00	14.59	1,969.65
11	Полагане на вододисперсна антибактериална боя , вкл.грунд	м ²	375.00	11.39	4,271.25
12	Сваляне и начукване на постна боя по тавани	м ²	560.00	3.21	1,797.60
13	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	560.00	2.19	1,226.40
14	Направа на циментова шпакловка по тавани	м ²	560.00	15.09	8,450.40
15	Полагане на вододисперсна антибактериална боя , вкл.грунд	м ²	560.00	11.39	6,378.40
16	Демонтаж врати с каси 80/200	бр	28.00	22.48	629.44
17	Доставка и монтаж врати 80/200 - алуминиеви , вкл.каса	бр	28.00	240.39	6,730.92
18	Доставка и полагане на ъглопредпазител метален с мрежа	м	580.00	11.99	6,954.20
	WC сутерен				
19	Демонтаж на съществуващ стенен фаянс h=180	м ²	42.00	5.49	230.58
20	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	108.00	3.77	407.16
21	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	108.00	2.19	236.52

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
22	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	108.00	18.38	1,985.04
23	Демонтаж на стенна керамика до Н=1.8см	м ²	76.00	5.49	417.24
24	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	22.00	2.19	48.18
25	Доставка и монтаж на керамика по под	м ²	22.00	41.97	923.34
26	Доставка и монтаж на стенна керамика до Н=270см	м ²	113.00	48.86	5,521.18
27	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд	м ²	22.00	11.39	250.58
Ремонт кухня					
28	Сваляне и начукване на постна боя по стени	м ²	380.00	2.79	1,060.20
29	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	380.00	3.77	1,432.60
30	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	380.00	2.19	832.20
31	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	380.00	18.38	6,984.40
32	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	380.00	2.19	832.20
33	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	380.00	13.49	5,126.20
34	Демонтаж на керамични плочки по стени до Н=180см, вкл. грунд	м ²	98.00	14.59	1,429.82
35	Полагане на керамични плочки по стени до Н=180см, вкл. грунд	м ²	98.00	45.77	4,485.46
36	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	380.00	11.39	4,328.20
37	Сваляне и начукване на постна боя по таван	м ²	140.00	3.21	449.40
38	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	140.00	2.19	306.60
39	Направа на циментова шпакловка по таван	м ²	140.00	15.09	2,112.60
40	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по таван, вкл. грунд	м ²	140.00	11.39	1,594.60
41	Подмяна на преградни вътрешни прозорци с PVC	м ²	4.67	130.16	607.85
СМР Партер					
42	Почистване на съществуваща мозайка - вкл.шлайфане	м ²	130.00	19.48	2,532.40
43	Демонтаж на ламперии по стени	м ²	54.00	7.57	408.78
44	Сваляне и начукване на постна боя по стени	м ²	232.00	2.79	647.28
45	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	232.00	3.77	874.64

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
46	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	232.00	2.19	508.08
47	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	232.00	18.38	4,264.16
48	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	232.00	2.19	508.08
49	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	232.00	13.49	3,129.68
50	Полагане на блажна боя по стени до Н=150см, вкл. грунд	м ²	130.00	14.59	1,896.70
51	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	146.00	11.39	1,662.94
52	Сваляне и начукване на постна боя по тавани	м ²	90.00	3.21	288.90
53	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	90.00	2.19	197.10
54	Направа на циментова шпакловка по тавани	м ²	90.00	15.09	1,358.10
55	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд	м ²	90.00	11.39	1,025.10
СМР ГАРДЕРОБНИ					
56	Демонтаж на съществуващ паркет и балатум	м ²	96.00	4.29	411.84
57	Премахване на компрометирана циментова замазка	м ²	96.00	5.79	555.84
58	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	96.00	2.19	210.24
59	Полагане на циментова замазка	м ²	96.00	25.58	2,455.68
60	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. перваз	м ²	96.00	35.86	3,442.56
Стени					
61	Сваляне и начукване на постна боя по стени	м ²	270.00	2.79	753.30
62	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	270.00	3.77	1,017.90
63	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	270.00	18.38	4,962.60
64	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	270.00	13.49	3,642.30
65	Полагане на блажна боя по стени до Н=150см, вкл. грунд	м ²	150.00	14.59	2,188.50
66	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	120.00	11.39	1,366.80
Тавани					
67	Сваляне и начукване на постна боя по тавани	м ²	92.00	3.21	295.32
68	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	92.00	2.19	201.48

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
69	Направа на циментова шпакловка по тавани	м ²	92.00	15.09	1,388.28
70	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд	м ²	92.00	14.59	1,342.28
СМР ДЕТСКИ ГРУПИ, СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТИ					
Подове					
71	Демонтаж на съществуващ паркет и балатум	м ²	688.00	4.29	2,951.52
72	Премахване на компрометирана циментова замазка	м ²	688.00	5.79	3,983.52
73	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	688.00	2.19	1,506.72
74	Полагане на циментова замазка	м ²	688.00	25.58	17,599.04
75	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. первази	м ²	688.00	35.86	24,671.68
Стени					
76	Сваляне и начукване на постна боя по стени	м ²	567.00	2.79	1,581.93
77	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	567.00	3.77	2,137.59
78	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	567.00	2.19	1,241.73
79	Направа на вароцименотва мазилка по стени	м ²	567.00	18.38	10,421.46
80	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	567.00	2.19	1,241.73
81	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	567.00	13.49	7,648.83
82	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	567.00	11.79	6,684.93
Тавани					
83	Сваляне и начукване на постна боя	м ²	324.00	2.79	903.96
84	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м ²	324.00	38.47	12,464.28
СМР ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН					
Стени					
85	Сваляне и начукване на постна боя по стени	м ²	90.00	2.79	251.10
86	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	90.00	3.77	339.30
87	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	90.00	2.19	197.10
88	Направа на гипсова мазилка по стени по стени	м ²	90.00	21.28	1,915.20
89	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	90.00	2.19	197.10
90	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	90.00	13.49	1,214.10

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
91	Полагане на блажна боя по стени до Н=150см, вкл. грунд	м ²	55.00	14.59	802.45
92	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	45.00	11.79	530.55
Тавани					
93	Сваляне и начукване на постна боя по греди	м ²	93.00	3.21	298.53
94	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	93.00	2.19	203.67
95	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	93.00	13.49	1,254.57
96	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	93.00	14.59	1,356.87
СМР САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗЛИВНИ И					
Подове					
97	Доставка и монтаж на подова керамика	м ²	96.00	38.47	3,693.12
Стени					
98	Демонтаж на съществуващ стенов фаянс h=180	м ²	221.80	5.49	1,217.68
99	Премахване на подкожушена мазилка по стени	м ²	332.75	3.77	1,254.47
100	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	332.75	2.19	728.72
101	Направа на вароциментова мазилка по стени	м ²	332.75	18.38	6,115.95
102	Доставка и монтаж на стенна керамика до Н=180см	м ²	221.80	46.47	10,307.05
103	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	332.75	11.39	3,790.02
Тавани					
104	Сваляне и начукване на постна боя по греди и таван	м ²	95.40	2.79	266.17
105	Направа на гипсова шпакловка по греди	м ²	95.40	15.09	1,439.59
106	Полагане на латекс по греди, вкл. грунд	м ²	95.40	14.59	1,391.89
107	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м ²	95.40	38.47	3,670.04
108	Подмяна вътрешна преградна дограма- WC-групи с PVC дограма	м ²	32.00	130.16	4,165.12
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ, ДОМАКИН, СЕРВИЗНО					
109	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	108.00	2.19	236.52
110	Направа на циментова шпакловка по стени	м ²	108.00	13.49	1,456.92
111	Полагане на блажна боя по стени до Н=150см, вкл. грунд	м ²	60.00	14.59	875.40

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
112	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	48.00	11.39	546.72
Тавани					
113	Направа на циментова шпакловка по тавани	м ²	33.50	15.09	505.52
114	Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд	м ²	33.50	11.39	381.57
Подмяна на дограма					
115	Демонтаж на съществуваща неотваряема дограма	м ²	3.50	9.49	33.22
116	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	3.50	150.45	526.58
117	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от гладка, прахово боядисана, поцинкована ламарина с PVC покритие, d=0.75mm, цвят RAL: 9002 . С дължина на разгъвката до 25 см, вкл.крепежи.	м	2.00	35.37	70.74
118	Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати	м	20.00	10.49	209.80
119	Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от всякакъв вид до 0,50 m	м	20.00	13.19	263.80
120	Грундиране около прозорци и врати до 0,50 m - вътрешно	м	20.00	0.49	9.80
Ремонт покрив					
121	Доставка и полагане на топлинна изолация XPS с дебелина $\delta=10$ см с коефициент на топлопроводност $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$ по покрив	м ²	670.00	17.97	12,039.90
122	Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация един пласт със лепене (първи слой)	м ²	670.00	14.49	9,708.30
123	Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация с минерална посипка (втори слой)	м ²	670.00	18.88	12,649.60
124	Доставка и полагане на пароизолация по покрив	м ²	670.00	4.49	3,008.30
125	Направа на замазка за наклон със средна дебелина 6 см	м ²	670.00	26.38	17,674.60
126	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолационна система	м ²	670.00	2.19	1,467.30

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
127	Доставка и монтаж на окомплектовъчен елемент от поцинкована ламарина, с дебелина 0.75мм - шапка припокривен борд - с разгъвка до 70см вкл. крепежи (по Арх. детайл)	м	225.00	27.88	6,273.00
128	Доставка и монтаж на притягаща шина от поцинкована ламарина с дебелина 2.5мм, с разгъвка до 10см, включително крепежи, при обръщане на хидроизолация при покривен борд (по Арх. детайл)	м	225.00	17.98	4,045.50
129	Почистване на покрив от стр.отпадъци	м²	670.00	2.24	1,500.80
130	Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив и бордове	м²	670.00	3.54	2,371.80
131	Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м	225.00	2.89	650.25
Подмяна на осветителни тела, ключове и контакти					
132	Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера 11W, за директен монтаж,	бр	95.00	55.86	5,306.70
133	Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера 11W, за директен монтаж,опалов разсейвател, IP20 (влагозащитен)	бр	133.00	55.86	7,429.38
134	Доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера/ аплик 10W, IP44, с предпазна решетка (входове)	бр	3.00	45.57	136.71
135	Доставка и монтаж ключ обикновен скрита инсталация	бр	25.00	8.49	212.25
136	Доставка и монтаж PIR детектор за движение, за монтаж на открито	бр	3.00	65.15	195.45
137	Доставка и монтаж контакт обикновен скрита инсталация	бр	45.00	5.97	268.65
Санитарне на сградата, което да включва:					
138	Ремонт на вертикални ВиК щрангове , шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване с цимент и лепилен разтвор	бр	13.00	1014.36 19.48	13,186.68
139	Ремонти и запълване на пукнатини по стени и тавани с готов разтвор за пукнатини.	м²	118.00		2,298.64
Технически мерки по част КОНСТРУКТИВНА					
Укрепване на съществуваща тераси на втори етаж фасади Юг					
140	Укрепваща стоманена конструкция стом профил	кг	1,164.00	3.79	4,411.56
141	Акери HST M16	бр	78.00	21.98	1,714.44
142	Къртене на мозайка по тераси	м²	73.80	9.09	670.84

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
143	Полагане на циментова замаска за наклон с дебелина 3-5см	м²	73.80	24.48	1,806.62
144	Полагане на хидроизолация върху тераса	м²	73.80	15.59	1,150.54
145	Полагане на ново покритие тераси с мразоустойчив гранитогрес	м²	73.80	43.37	3,200.71
146	Полагане на улук по ръб тераса	м	36.00	21.48	773.28
147	Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор	м	40.00	17.98	719.20
148	Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор долен ръб тераси	м²	73.80	21.98	1,622.12
149	Доставка и монтаж на навес с покритие от поликарбонат	м²	75.00	122.72	9,204.00
	Тераси Кота +0.00			0.00	0.00
150	Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор	м	37.00	17.98	665.26
151	Възстановяване на покритие тераса с мразоустойчив теракот по чело тераси	м²	9.00	41.47	373.23
152	Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор	м²	9.00	21.98	197.82
	Технически мерки по част ВиК				
	ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ				
153	Доставка и монтаж на улук	м	200.00	21.48	4,296.00
154	Доставка и монтаж на водосточна тръба Ф110	м	120.00	18.48	2,217.60
155	Демонтаж на улук	м	200.00	2.09	418.00
156	Демонтаж на водосточна тръба Ф110	м	120.00	2.09	250.80
	ПОДМЯНА НА САНИТАРНА АРМАТУРА				
157	Демонтаж на съществуващи детски умивалници	бр.	14.00	14.89	208.46
158	Демонтаж на съществуващи детски тоалетни чинии	бр.	18.00	14.89	268.02
159	Доставка и монтаж на детски умивалници	бр.	14.00	71.25	997.50
160	Доставка и монтаж на детски тоалетни чинии	бр.	18.00	120.42	2,167.56
161	Демонтаж на съществуващи детски душеве	бр.	12.00	5.21	62.52
162	Доставка и монтаж на детски душеве	бр.	12.00	31.48	377.76
163	Демонтаж на съществуващи умивалници персонал	бр.	3.00	14.89	44.67
164	Демонтаж на съществуващи тоалетни чинии персонал	бр.	4.00	14.89	59.56
165	Доставка и монтаж на умивалници персонал	бр.	3.00	101.13	303.39
166	Доставка и монтаж на тоалетни чинии персонал	бр.	4.00	155.20	620.80

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
167	Демонтаж на съществуващи канализационни клонове	м	120.00	12.89	1,546.80
168	Доставка и монтаж на нови канализац. клонове PVC110	м	120.00	22.87	2,744.40
169	Доставка и монтаж на сифон за баня	бр	12.00	18.48	221.76
170	Доставка и монтаж на тръба Ф50 за сифони	м	35.00	10.49	367.15
171	Демонтаж на съществуващи душеве персонал	бр	3.00	5.21	15.63
172	Доставка и монтаж на душеве персонал	бр	3.00	31.48	94.44
173	Демонтаж на съществ. смесители -перално помещение	бр	4.00	14.99	59.96
174	Доставка и монтаж на нови смесители - перално помещение	бр	4.00	40.47	161.88
175	Демонтаж на съществуващи смесители - кухня	бр	9.00	14.99	134.91
176	Доставка и монтаж на нови смесители - кухня	бр	9.00	40.47	364.23
177	Демонтаж на съществ. смесители - разливни помещения	бр	4.00	14.99	59.96
178	Доставка и монтаж на нови смесители - разливни помещения	бр	4.00	40.47	161.88
МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ					
180	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на мачта с Heff=2,5 m, ниво на защита III- D=60 m, радиус на защита R=33 m	бр.	1.00	2,148.64	2,148.64
181	Доставка и монтаж на метална кутия и контролна клема	бр.	2.00	52.26	104.52
182	Измерване преходното съпротивление на заземител	бр.	2.00	19.98	39.96
183	Направа на заземител от 3 броя заземителни колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m на 0,8m под терена вертикално един върху друг	бр.	2.00	145.50	291.00
184	Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, положен открито по покрив с вкл. носачи	м	50.00	6.79	339.50
185	Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, положен открито по носачи	м	21.00	3.69	77.49
186	Доставка на поцинкована шина Fe 40/4mm, полагане директно в изкоп, включително направа на изкоп	м	6.00	4.43	26.58
Технически мерки по част: Пожарна безопасност					
187	Доставка и монтаж на Пожароизвестителна инсталация съгласно проект	бр	1.00	509.67	509.67

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
188	Доставка и монтаж на пожароизвестителни датчици	бр	80.00	48.46	3,876.80
189	Доставка и монтаж на Сирена	бр	7.00	55.86	391.02
190	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр	4.00	38.47	153.88
191	Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2x1,0	м	850.00	1.69	1,436.50
192	Доставка и монтаж на Врати с паник брава отделящи стълбите от общите части EI 30	м ²	37.12	234.95	8,721.34
ВСИЧКО по Раздел I. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на					481,556.43
Раздел II. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец”-					
Демонтажни работи					
1	Разбиване и натрошаване на бет. /просичане /	м ³	6.00	64.95	389.70
2	Разбиване и извозване на съществуващи настилки	м ²	380.00	14.65	5,567.00
3	Разбиване и натрошаване на бет. н-ка	м ²	380.00	22.78	8,656.40
4	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни, растителна почва -изкоп	м ³	7.00	115.25	806.75
Настилки и дренаж					
5	Изкоп и извозване, за основи и настилки - ръчен	м ³	237.00	22.48	5,327.76
6	Изкоп и извозване, за основи и настилки - машинен	м ³	553.00	12.09	6,685.77
7	Доставка и полагане на арм.бетон C16/20 при водоплътна н-ка около сградата 10см	м ³	63.00	138.41	8,719.83
8	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8	кг	1,323.00	3.89	5,146.47
9	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=15см под вод.н-ка	м ³	84.00	32.07	2,693.88
10	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/10/6 см цв.сив на цименто пясъчен р-р 4 см	м ²	430.00	32.47	13,962.10
11	Насипване и уплътняване на несортиран трошен камък фракция от 0-45мм под н-ка бет.плочи 15 см	м ³	95.00	33.07	3,141.65
12	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см БДС EN 1340 с бетон C16/20	м	647.00	15.29	9,892.63
13	Укрепване на изкоп	м ²	208.00	5.49	1,141.92
14	Очукване на бетон по външни стени	м ²	376.00	5.49	2,064.24
15	Обработка корозирал бетон	м ²	376.00	16.18	6,083.68
16	Полагане на грунд	м ²	376.00	1.69	635.44
17	Полагане на ТИ XPS 5 см	м ²	376.00	16.48	6,196.48
18	Полагане на хидроизолация	м ²	376.00	14.49	5,448.24

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
19	Полагане на протекторен пласт	м ²	564.00	8.49	4,788.36
20	Направа на дренаж с основа от трошен камък	м ³	172.00	33.07	5,688.04
21	Полагане на дренажна тръба Ф160	м	215.00	21.98	4,725.70
22	Полагане на ревизионна шахта Ф160	бр	12.00	369.76	4,437.12
23	Доставка и монтаж на геотекстил	м ²	850.00	3.47	2,949.50
Спортна площадка					
24	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 при спортна площадка 20см	м ³	27.00	138.41	3,737.07
25	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8	кг	432.00	3.89	1,680.48
26	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=25см под вод.н-ка	м ³	33.75	32.07	1,082.36
27	Доставка и полагане ударопоглъщаща настилка тип "Изкуствена трева"	м ²	135.00	65.45	8,835.75
28	Доставка и монтаж на малки футболни врати с мрежа	бр.	2.00	457.71	915.42
Детска площадка - 4 бр.					
29	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20, 20 см	м ³	121.60	138.41	16,830.66
30	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8	кг	1,945.60	3.89	7,568.38
31	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=20 см под вод. н-ка	м ³	121.60	32.07	3,899.71
32	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка 4 см - плочи	м ²	608.00	58.46	35,543.68
33	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци 50 л, бетон с декоративна повърхност, поцинкована вложка, височина 62 см, тегло - 110 кг	бр	16.00	69.95	1,119.20
34	Доставка и монтаж на пейка - крака от чугун, прахово боядисване за защита от външно влияние; дърво - българсърч, поцинковани стоманени болтове, дълж - 180 см, шир - 73 см, височина 80 см, тегло 65 кг	бр	17.00	214.86	3,652.62
35	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Замък - до 3 г и от 3 до 12 г., материали - метал, дърво, PVC,HDPE, за пързаяне, катерене, спускане, лазене, промушване..., адаптирано за деца с увреждания	бр	1.00	6,745.74	6,745.74
36	Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазане на равновесие; материали - метал, PVC,HDPE, дърволекс	бр	1.00	1,588.99	1,588.99

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
37	Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазане на равновесие; материали - метал, PVC,HDPE	бр	2.00	1,327.16	2,654.32
38	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения - от 3 до 12 г, метал, дърво, PVC,HDPE, за пързляне, катерене, спускане, лазене, промушване..., адаптирано за деца с увреждания	бр	1.00	4,747.00	4,747.00
39	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения - Пързалка с тунел - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързляне, катерене, спускане, лазене, промушване..., адаптирано за деца с увреждания..., адаптирано за деца с увреждания	бр	1.00	2,408.48	2,408.48
40	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързляне, катерене, спускане, лазене, промушване...; синтетична ударопоглътща настилка	бр	1.00	2,213.60	2,213.60
41	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано съоръжение пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързляне, катерене, висене, общуване	бр	1.00	1,289.18	1,289.18
42	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано съоръжение - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързляне, катерене, спускане, пазене на равновесие, адаптиран за деца с увреждания; материали - метал, дърво, PVC,HDPE, дърволекс	бр	1.00	4,896.91	4,896.91
43	Доставка и монтаж на съоръжение въртележка - до 3 г и от 3 до 12 г., за въртене, пазене на равновесие, адаптирано за деца с увреждания; материали - метал, полипропилен, гума, лагерни конфигурации, HDPE	бр	1.00	799.49	799.49

№	Вид СМР	Марка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
44	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Лабиринт - до 3 г и от 3 до 12 г., за учене, общуване, адаптирано за деца с увреждания, метална конструкция с дърволексова вложка	бр	1.00	2,398.48	2,398.48
45	Доставка и монтаж на съоръжение - животно - до 3 г и от 3 до 12 г., за учене, общуване, адаптирано за деца с увреждания, метална конструкция с дърволексова вложка	бр	2.00	609.61	1,219.22
46	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Тунел - от 0 до до 3 г и от 3 до 12 г., за катерене, скачане, общуване; материали - метал, PVC, HDPE	бр	3.00	1,833.84	5,501.52
47	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаяне, катерене, общуване; метална конструкция с дърволексова вложка	бр	1.00	2,743.27	2,743.27
48	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Люлка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаяне, катерене, общуване; метал, дърволекс, PVC, верига, експандирана гума	бр	3.00	1,099.30	3,297.90
49	Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаяне, катерене, общуване; метална конструкция с дърволексова вложка	бр	1.00	1,209.23	1,209.23
Площадка – Безопасност на движението					
50	Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова настилка	м ²	224.00	4.49	1,005.76
51	Първи битумен разлив	м ²	224.00	1.49	333.76
52	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см	м ²	224.00	14.29	3,200.96
53	Втори битумен разлив	м ²	224.00	1.19	266.56
54	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см	м ²	224.00	15.69	3,514.56
55	Полагане на маркировка с бяла боя	м ²	20.00	17.98	359.60
Асфалтов достъп					
56	Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова настилка	м ²	748.00	4.49	3,358.52
57	Първи битумен разлив	м ²	748.00	1.49	1,114.52
58	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см	м ²	748.00	14.29	10,688.92
59	Втори битумен разлив	м ²	748.00	1.19	890.12

№	Вид СМР	Марка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
60	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см	м ²	748.00	15.69	11,736.12
	Други				
61	Възстановяване и репарация на външна ограда	м	270.00	69.95	18,886.50
ВСИЧКО по Раздел II. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване"					299,083.22
ОБЩО					780,639.65
ДДС 20%					156,127.93
ВСИЧКО С ДДС					936,767.58

Дата 11 / 07 /2019 г.

Име и фамилия : Мариян Радков

Длъжност: Управител

Наименование на оферента: „ГЕО-МАР 03“ ЕООД

Подпис и печат:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679